



Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Poliției



MD 2012, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email: igp@igp.gov.md,
pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru Izolatoarele de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Poliției

Chișinău – 2017

I. CONTEXT

- 1.1. Prin ratificarea Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse, ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocolului Opțional la Convenția ONU, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și a Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor, sau tratamentelor inumane sau degradante, Republicii Moldova îi revine obligația pozitivă de a încorpora în dreptul intern reglementări internaționale, cât și obligația de a asigura aplicarea efectivă a acestor instrumente.
- 1.2. Curtea europeană pentru drepturile omului (CEDO), Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT), cât și Comitetul ONU împotriva torturii au subliniat condițiile deplorabile/nesatisfăcătoare de detenție a persoanelor aflate în custodia Poliției.
- 1.3. Spațiile actuale prevăzute pentru detenția persoanelor reținute, nu asigură condițiile prevăzute de normele comunitare și internaționale în materie, privind asigurarea drepturilor și siguranței persoanelor aflate în custodia Poliției, astfel:
- construcția camerelor de deținere nu asigură un iluminat natural suficient prin ferestrele exterioare, iar iluminatul artificial este slab;
 - aerisirea camerelor de detenție se face prin plase de sârmă, acestea adeseori limitând gradul de vizibilitate;
 - dreptul la întrevvedere între persoanele aflate în custodie cu apărătorul în condiții de confidențialitate este îngrădit din cauza lipsei încăperilor pentru aceasta;
 - spațiile destinate acordării asistenței medicale calificate nu sunt amenajate corespunzător;
 - camerele de deținere nu sunt prevăzute cu grupuri sanitare în interior, dotate cu obiecte sanitare antivandalism;
- 1.4 În consecință, Republica Moldova a declanșat procesul de reformare a Poliției, care a devenit posibil cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul acordului de finanțare ENI/2015/038-144, care include și componenta de reducere și prevenire a relelor tratamente a persoanelor aflate în custodia Poliției. Astfel, IGP și-a propus renovarea/repararea a cel puțin 15 Izolatoare de detenție provizorie, conform standardelor internaționale, cu precădere recomandările CPT.
- 1.5 Activitățile în cauză, constau în realizarea:
- Obiectivului 2 "Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției";
 - Acțiunea 2.1 "Aplicarea echitabilă, eficientă și eficace a legislației bazate pe drepturile omului în activitatea Poliției";



2

- Subacțiunea 2.1.2. "Îmbunătățirea condițiilor în locurile de deținere provizorie ale Poliției în conformitate cu standardele Uniunii Europene", a Planului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016 – 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 578 din 12 mai 2016 (în continuare Planul de implementare a Strategiei).

II. INTRODUCERE

- 2.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.
- 2.2 Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini.

III. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND INVESTIȚIA

- 3.1 **DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:** Reducerea relex tratamentel față de persoanele aflate în custodia Poliției, prin reconstrucția Izolatoarelor de detenție provizorie (în continuare **IDP**) din cadrul subdiviziunilor Poliției, potrivit anexei nr.1
- 3.2 **AMPLASAMENTUL INVESTIȚIEI:** conform anexei nr.1
- 3.3 **TITULARUL INVESTIȚIEI:** Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1
- 3.4 **BENEFICIARUL INVESTIȚIEI:** Inspectoratul General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1
- 3.5 **OBIECTIVUL:** Achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru reconstrucția a IDP din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției.
- 3.6 **TIPUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE:** licitație publică.
- 3.7 **CRITERII DE ATRIBUIRE:** „cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea cerințelor solicitate”.
- 3.8 **DURATA DE EXECUTARE:** în decurs de 2 luni calendaristice de la data înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice.
- 3.9 **SURSA DE FINANȚARE:** Suport pentru reforma Poliției, CRIS: ENI / 2015 / 038-144.
- 3.10 **SCOPUL:** Atribuirea contractului de achiziții publice pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru renovarea a 12 sedii ale IDP în vederea reducerii relex tratamentel față de persoanele aflate în custodia Poliției, în conformitate cu standardele internaționale în domeniu, cu precădere recomandările Comitetului European pentru



3

IV. DESCRIEREA GENERALĂ

4.1 AMPLASAREA: Izolatoare de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, potrivit anexei nr.1 la Caietul de sarcini

4.2 FAZA DE PROIECT: Proiect de execuție;

4.3 CONȚINUTUL-CADRU AL DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT ȘI DEVIZ: volum complet și anume:

4.1.1 Arhitectura și compartiment - Plan general;

4.1.2 Tehnologia;

4.1.3 Rezistența;

4.1.4 Rețele ingineresti interioare:

4.1.4.1 încălzire și ventilare;

4.1.4.2 alimentare cu apă și canalizare;

4.1.4.3 rețele și echipament electric;

4.1.4.4 telecomunicații, inclusiv internet;

4.1.4.5 sisteme de securitate antiincendiară;

4.1.4.6 sisteme protecție valori umane;

4.1.4.7 sisteme de monitorizare video;

4.1.4.8 sistem comunicare internă cu celula (interfon)

4.1.4.9 sistem acustic;

4.1.5 Schiță de proiect (2D/3D);

4.1.6 Proiect de execuție;

4.1.7 Deviz;

4.1.8 Plan de securitate și sănătate în muncă;

4.1.9 Memoriu explicativ.

4.4 SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Ofertantul va fi responsabil pentru realizarea următoarelor sarcini:


a) obținerea Certificatului de Urbanism;

b) obținerea Avizului Serviciului Medicină Preventivă, după caz;

c) obținerea Condițiilor tehnice de racordare la rețelele edilitare (apă / canalizare /electricitate etc.), după caz;

d) executarea lucrărilor de măsurare;

e) elaborarea studiului topografic, după caz;



4

- f) elaborarea studiului geotehnic, dacă este necesar;
- g) expertiza tehnică a clădirii, după caz;
- h) elaborarea compartimentelor de bază ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale / rezistența);
- i) proiectarea sistemului de încălzire și ventilare;
- j) proiectarea rețelelor de apă și canalizare interioare și exterioare;
- k) proiectarea rețelei de comunicații (telefonie, internet / intranet și supraveghere video);
- l) proiectarea rețelelor exterioare și interioare de asigurare cu energie electrică;
- m) proiectarea sistemelor de pază și siguranța antiincendiară;
- n) proiectarea acoperișului în șarpantă, după caz;
- o) proiectarea curții de plimbări și spațiilor din cadrul IDP;
- p) proiectarea amenajării teritoriului adiacent;
- q) elaborarea documentației de deviz la toate compartimentele F: 3; 5; 7;
- r) coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort;
- s) realizarea supravegherii de autor;
- t) participarea, în cadrul comisiilor de recepție, la finisarea lucrărilor;
- u) alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

V. INFORMAȚII ȘI PROIECTARE

5.1 PARAMETRII TEHNICI AI OBIECTULUI: conform tabelului din anexei 2 - 5 la Caietul de sarcini.


5.2 CAPACITATEA IDP:

5.2.1 Informația se va furniza de către IP teritorial, la solicitarea proiectantului;

5.3 CELULELE / SPAȚIILE DE CAZARE:

5.3.1 Spațiile destinate cazării persoanelor aflate în custodia Poliției (*celulele*) trebuie să respecte demnitatea umană și să îndeplinească standardele minime sanitare și de igienă, ținându-se cont de suprafața de locuit, volumul de aer, iluminare, sursele de încălzire și ventilație, prin raportare la condițiile climaterice.

5.3.2 Camerele de cazare și celelalte încăperi destinate persoanelor aflate în custodia Poliției trebuie să aibă dimensiuni rezonabile pentru numărul de persoane pe care le adăpostesc și să dispună de iluminare naturală (*suficient pentru a putea citi pe timp de zi*), de instalațiile necesare asigurării iluminatului artificial și să fie dotate cu utilități igienico-sanitare și instalații de încălzire.



5.3.3 Camerele de cazare din IDP trebuie să asigure o suprafață de cel puțin 4 mp pentru fiecare persoană deținută, în situația cazării în comun, respectiv 6 m² mp, atunci când cazarea se face individual, iar camerele de deținere trebuie să aibă o distanță de cel puțin 2 m între pereții camerei de deținere și cel puțin 2,5 m între podea și tavanul camerei de deținere.

5.3.4 Amenajarea camerelor de cazare aflate în clădirile existente în locurile de deținere se va realiza cu maximizarea spațiilor de deținere, în funcție de configurarea structurală a clădirilor, în scopul alocării a minim 4 metri pătrați (mp) pentru fiecare persoană aflată în custodia Poliției.

5.3.5 Suprafața grupurilor sanitare aflate în camerele de deținere va fi exclusă de la calculul celor 4 mp/persoană care se vor asigura în camera de deținere.

5.3.6 CPT-ul încurajează statele părți, mai ales atunci când se prevede construirea de noi spații, să urmeze standardele dorite (pentru o celulă ce găzduiește doi deținuți cel puțin 10 m², 14m² pentru o celulă ce găzduiește trei, și așa mai departe).

5.3.7 La etapa de proiectare, să fie luate în considerare toate măsurile necesare pentru creșterea progresivă a numărului spațiilor de cazare pentru un număr redus de persoane, inclusiv prin reamenajarea/recompartimentarea spațiilor existente.

5.3.8 În fiecare IDP vor fi prevăzute căi de acces inclusiv pentru persoane cu dizabilități conform normativelor prevăzute de Codul Practic în construcții C.01.02.2014.

5.3.9 Camerele de cazare vor prevedea mobilier, astfel încât să ofere persoanelor deținute în IDP condiții pentru dormit, păstrarea bunurilor și obiectelor personale, servirea mesei dacă aceasta nu este posibilă în săli de mese special amenajate, precum și pentru desfășurarea unor activități educative.

5.3.10 Camerele de cazare vor fi prevăzute pentru dotare cu paturi și cazarmamentul necesar pentru fiecare persoană deținută, potrivit normelor în vigoare, suprapuse pe cel mult două rânduri.

5.3.11 În funcție de spațiu, camerele de cazare vor prevedea:

- a) mese și bănci sau scaune fixate în podea din material feros, lemnos, compozit (extrem de dur);
- b) paturi fixate în podea, suplimentar în perete;
- c) bloc sanitar (veceu, lavoar etc.), care să permită satisfacerea necesităților naturale la momentul dorit în condiții decente și de curățenie;
- b) alte dotări, prevăzute de actele normative în vigoare.

5.4 GRUPURILE SANITARE

5.4.1 Instalația apă rece:

5.4.1.1 Grupurile sanitare aferente camerelor de deținere trebuie să asigure accesul permanent la apă potabilă și să permită fiecărei persoane deținute în IDP să

își satisfacă nevoile fiziologice ori de câte ori este necesar, în condiții de igienă și intimitate.

5.4.1.2 Grupurile sanitare urmează să fie separate de camerele de deținere și să fie dotate astfel încât să se asigure cel puțin o chiuvetă și un WC.

5.4.1.3 Camerele de deținere trebuie să fie amenajate astfel încât să asigure fiecărei persoane deținute în IDP accesul la sursele de apă curentă și condiții de folosire a articolelor de toaletă pentru menținerea igienei.

5.4.1.4 Conductele de distribuție ale rețelelor interioare trebuie să fie ascunse, pe cât e posibil, la maxim, în pardoseală sau pereți, dimensionate astfel încât debitul de apă livrat să corespundă consumului de apă normat la obiectele sanitare;

5.4.1.5 Conductele de alimentare și legăturile la obiectele sanitare se vor prevedea cu robinete de închidere din exteriorul spațiului de cazare.

5.4.1.6 Poziționarea armăturilor se va face în locuri accesibile, astfel încât să permită manevrarea și demontarea parțială sau totală, în vederea întreținerii și reparațiilor.

5.4.1.7 Materialele selectate și conexiunile să fie rezistente, astfel încât la proba de etanșitate să reziste minimum la 5 atm.

5.5 INSTALAȚIA SANITARĂ

5.5.1 Instalația interioară de canalizare servește la colectarea și evacuarea apelor uzate de la grupurile sanitare.

5.5.2 Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu obiecte antivandalism specifice (lavoare, vase WC, dușuri, oglinzi).

5.5.3 Canalizarea menajeră se va executa cu tuburi de scurgere de dimensiuni suficiente pentru asigurarea fluxului de ape, iar materialele utilizate să ofere rezistență mecanică și durabilitate ridicată;

5.5.4 Coloanele de canalizare vor fi prevăzute pentru montare cu piese de curățire.

5.5.5 Materialele conductelor și îmbinărilor, dimensiunile selectate, la încercarea de etanșitate să corespundă unui debit normal de funcționare și verificare a condițiilor de scurgere.

5.6 ILUMINATUL / INSTALAȚII ELECTRICE.

5.6.1 Iluminatul artificial trebuie să corespundă standardelor tehnice recunoscute în domeniu.

5.6.2 Instalația de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele deținute în IDP se va realiza astfel încât corpurile de iluminat să poată fi aprinse și stinse de către acestea. Instalația de iluminat va fi dotată cu regulator de intensitate.

5.6.3 Instalația de iluminat va fi prevăzută cu corpuri de iluminat antivandalism în protecție corespunzătoare mediului din încăperea și în funcție de destinația încăperii.



5.6.4 Întrerupătoarele/comutatoarele (antivandalism) pentru iluminat vor fi monopolare, bipolare, de capăt de scară și cruce și vor fi prevăzute la o înălțime rezonabilă de la nivelul pardoselii finite a încăperilor, astfel încât să fie asigurată funcționalitatea acestora. Întrerupătoarele pentru băi vor fi prevăzute în exteriorul lor (în holuri).

5.6.5 Toate prizele vor fi prevăzute pentru montare îngropate în pereți. Prizele montate în coridor de detenție vor fi de tip construcție specială antivandalism.

5.6.6 Sistemul de alimentare cu energie electrică trebuie să permită întreruperea funcționării corpurilor de iluminat de către personalul IDP.

5.6.7 Instalațiile de iluminat urmează a fi realizate în construcție antivandalism.

5.6.8 Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopții în scopul asigurării supravegherii, să permită aprinderea și stingerea doar de către supraveghetorul de pe secția de deținere, din interiorul biroului acestuia.

5.6.9 Acestea vor fi prevăzute în locuri neaccesibile pentru deținuți.

5.7 INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE:

5.7.1 Instalațiile de încălzire trebuie să asigure în perioada sezonului rece o temperatură de cel puțin 19°C în camerele de cazare a persoanelor deținute în IDP și în spațiile destinate desfășurării diferitelor activități.

5.7.2 Instalațiile de alimentare cu apă, încălzire, canalizare, electrice, după caz, trebuie să fie amplasate, pe cât posibil, în spații tehnice asigurate, în care să fie exclus accesul persoanelor deținute în IDP.

5.7.3 Transportul agentului termic spre registrele de căldură se va face prin sisteme de pompare. Corpurile statice de încălzire vor fi prevăzute cu ventile de reglare atât pe tur cât și pe retur, și cu robineti de dezaerisire manuale.

5.7.4 La amplasarea corpurilor de încălzire statice se va urmări funcționarea lor cu eficiență termică maximă, prin montarea acestora la partea inferioară a încăperilor, în vecinătatea suprafețelor reci, amplasându-se la parapetul ferestrelor paralel cu pereții finisați sau în imediata vecinătate a acestora, respectându-se distanțele recomandate față de pereți și pardoseli.

5.7.5 Registrele de căldură vor fi protejate cu ajutorul unei măști de protecție antivandalism, iar legăturile să fie, pe cât e posibil, cât mai scurte și să fie evitate încrucișările de conducte.

5.8 FERESTRELE:

5.8.1 Ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele deținute în IDP să poată citi la lumină naturală în condiții normale și să permită pătrunderea aerului proaspăt.

5.8.2 Ferestrele, confecționate din geam termopan cu tâmplărie metalică/PVC/ aluminiu. Peste suprafața vitrată se aplică folie antiefracție, pe interior.

5.8.3 La fereastră se montează o gratie cu ochiuri, care să asigure respectarea condițiilor de ventilație și iluminat și nu permit trecerea unor obiecte mai mari. Gratia de la fereastră se amplasează pe partea exterioară a ferestrei și se fixează pe structura de rezistență care are aceleași caracteristici ca și grilajul de la ușa de acces în cameră.

5.9 UȘILE

5.9.1 Ușa este metalică și prevăzută, în partea mediană, cu vizetă cu acoperitoare de oțel, cu lățimea de 300 mm și înălțimea de 110 mm și, în partea superioară, cu vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei. De asemenea este prevăzută cu încuietoare autoblocantă. Dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oțel cu duritate mare și să prezinte înaltă rezistență la tăiere.

5.9.2 Ușa de acces în cameră se deschide numai spre holul locului de deținere și asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deținere. Ușa va fi dotată cu un fixator, care să permită deschiderea ei în măsură să treacă o singură persoană.

5.10 PATUL

5.10.1 Dimensiunile de construcție ale acestuia nu depășesc, de regulă, 900 mm lățime și 2000 mm lungime;

5.10.2 Este de formă tip cușetă și se fixează în consolă direct în perete sau metalic cu picioarele fixate în pardoseală;

5.10.3 Se poziționează la 550 mm distanță față de pardoseală;

5.10.4 Este confecționat din oțel cu aceleași caracteristici ca cele ale oțelului folosit la confecționarea grilajului ușii;

5.10.5 Suprafața utilă a patului este confecționată din foaie perforată de oțel, cu margini de siguranță rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale și laterale.

5.11 MASA

5.11.1 Masa se amplasează la baza ferestrei.

5.11.2 Pentru masă se urmăresc, cel puțin, următoarele specificații:

5.11.2.1 este confecționată din materiale rezistente;

5.11.2.2 este de tip consolă acoperită cu lemn sau material compozit (extrem de dur);

5.11.2.3 are lățimea de 400 mm și lungimea de 500 mm;

5.11.2.4 se poziționează la 750 mm - 800 mm față de pardoseală.

5.11.2 Masa se completează cu un scaun metalic, fără spătar, încadrat în pardoseală. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formând împreună cu aceasta un ansamblu masa – scaun. Ambele vor avea colțurile rotunjite.

5.12 SPAȚIUL DESTINAT ACTIVITĂȚILOR IGIENICO-SANITARE

5.12.1 Spațiul destinat activităților igienico-sanitare cuprinde dușul, chiuveta, vasul de WC și oglinda antivandal incorporată în perete. Instalațiile sanitare se amplasează pe latura opusă patului. Spațiul destinat activităților igienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despărțitor și trebuie să fie ventilat corespunzător, astfel încât să se prevină umezeala și crearea mușgaiului.

5.12.2 Pereții și pardoseala spațiului destinat activităților igienico-sanitare trebuie să fie construite din materiale rezistente la uzură și acțiunea apei.

5.13 CHIUVETA ȘI VASUL DE WC

5.13.1 Chiuveta și vasul de WC, trebuie să fie construite în sistem antivandalism, fără îmbinări demontabile sau fisuri, preferabil din oțel inoxidabil brut tratat, prevăzut cu fixări pentru pardoseală și/sau perete, mascate și rezistente la smulgere și rupere.

5.13.2 Suprafața expusă a **chiuvetei** este șlefuită până ajunge la aspect satinat;

5.13.3 Chiuveta este prevăzută cu cep captiv și cu unul sau două robinete acționate manual, prin împingere, printr-un buton din oțel inoxidabil și regulator de timp hidromecanic/electronic încorporat, ce permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

5.14 VASUL DE WC

5.14.1 Vasul de WC este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;

5.14.2 Este prevăzut cu mecanism de spălare, acționat manual printr-un buton, prin împingere;

5.14.3 Permite alimentarea cu apă, direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte.

5.15 POLIȚA

5.15.1 Polița, suprafața căreia nu depășește 300 x 125 mm, construită dintr-o singură bucată, din material compozit (extrem de dur) se montează, de regulă, deasupra chiuvetei prin prinderea în perete cu bolțuri securizate.

5.16 OGLINDA

5.16.1 Oglinda se poziționează deasupra modulului chiuvetă - vas de WC. Aceasta trebuie să fie plată, din oțel inoxidabil, cu finisare lucioasă și înalt reflectantă, rezistentă la zgârieturi, cojiri și depuneri, incorporată în perete;

5.16.2 Dimensiunile acesteia nu vor depăși 300 mm x 300 mm, prevăzută cu șuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere și tăiere;

5.17 CĂLDURA

5.17.1 Pentru asigurarea unei temperaturi optime în camera de cazare, vor fi prevăzute montarea registrelor de căldură, ori altă soluție alternativă. Registrele de căldură vor fi prevăzute pentru amplasare sub fereastră, protejate antivandalism cu ajutorul unei măști de protecție.

5.18 AMENAJARE ȘI DOTĂRI

5.18.1 Fiecare spațiu de cazare urmează a fi amenajat și dotat cu următoarele obiecte:

- 5.18.1.1 Registru de căldură;
- 5.18.1.2 Fereastră cu gratie;
- 5.18.1.3 Masă;
- 5.18.1.4 Scaun;
- 5.18.1.5 Pat;
- 5.18.1.6 Sistem de comunicare de tip interfon;
- 5.18.1.7 Sistem acustic;
- 5.18.1.8 Chiuvetă și vas wc;
- 5.18.1.9 Poliță pentru chiuvetă;
- 5.18.1.10 Oglindă;
- 5.18.1.11 Ușă metalică;

5.19 CANTITATEA ȘI TIPURILE DE ÎNCĂPERI ALE IDP:

5.19.1 Hol spațios;

5.19.2 Încăpere de serviciu pentru santinelă, preechipată cu cele necesare pentru utilizarea calculatorului, (*prize electrice, prize conexiuni la camerele de luat vederi din IDP; IP telefonie etc*), mobilier (*dulap, scaun, masă de lucru, etc*);

5.19.3 Spațiu pentru realizarea percheziției corporale (*cu masă de lucru*) și pentru notificarea detenției (*telefonie*) pentru a asigura dreptul persoanei reținute la notificarea detenției ei către o terță parte aleasă de ea și dreptul de a solicita examinarea medicală de către un doctor ales de ea.

5.19.4 Spațiu pentru păstrarea lucrurilor ridicate de la persoanele aflate în custodie;

5.19.5 Încăpere pentru asigurarea întrevederii între apărător și bănuit în condiții confidențiale;

5.19.6 Încăpere pentru realizarea activităților de urmărire penală (*vor fi prevăzute cu masă 4 scaune, dulap metalic pentru păstrarea temporară a documentației*);

5.19.6.1 Spațiile destinate pentru audiere, trebuie să fie echipate, în mod obligatoriu cu sisteme de înregistrare electronică, audio/video;

5.19.6.2 Culorile interioare ale spațiilor de audiere trebuie să fie neutre;

5.19.6.3 Spațiile de audiere trebuie să fie suficient de bine luminate, încălzite și aerisite;

5.19.7. Spațiile pentru examinare medicală / cabinet medical, vor fi dotate cu registru de căldură; fereastră cu gratie; masă; scaune; pat pentru examinarea

medicală; chiuvetă; poliță pentru chiuvetă; instalații de alimentare cu apă; canalizare; ușă metalică; buton de urgență (alarmă), prize, frigider.

5.19.7.1 Spațiile destinate pentru examinarea medicală trebuie să fie suficient de bine luminate, cu posibilitatea de a aerisi și să fie asigurată încălzirea încăperii în perioada sezonului rece cu temperatura de cel puțin 22°C.

5.19.8 Bloc alimentar (distribuire hrană) care va prevedea chiuvetă, dulap;

5.19.9 Bloc sanitar (baie) va prevedea inclusiv condiții de satisfacere a necesităților fiziologice (WC);

5.19.10 Curtea de plimbare, va fi prevăzută în aer liber, în afara spațiului de detenție, cu cel puțin o banchetă. Aceasta trebuie să fie suficient de spațioasă încât să permită realizarea de mișcări. Totodată, Curtea de plimbare trebuie să fie proiectată astfel încât aceasta să ofere, pe lângă lumina și căldura naturală, și protecție împotriva vremii nefavorabile. Căile de acces trebuie să fie accesibile inclusiv pentru persoanele cu dizabilități;

5.19.11 Spațiu pentru activități (*TV, șah, bibliotecă, etc.*);

5.20. PROIECTUL DE SISTEMATIZARE A TERENULUI ADIACENT SEDIULUI IDP:

5.20.1 Spațiul îngrădit, iluminat suficient, și supravegheat video, pentru asigurarea condițiilor de securitate în procesul escortării;

5.20.2 Spațiu de parcare a automobilelor destinate transportării persoanelor deținute, pavat și cu marcaj;

5.21 SOLUȚIILE ARHITECTURAL - VOLUMETRICE ȘI PLANIMETRICE SĂ SE CONFORMEZE LA CRITERIILE:

5.21.1 de respectare a exigențelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-igienice și antiincendiare;

5.22 CERINȚE PRIVIND MATERIALE DE FINISARE, REGLEMENTĂRI TEHNICE ȘI STANDARDE UTILIZATE.

5.22.1 **Finisajul** pereților exteriori / interiori:

5.22.1.1. Pereții exteriori termoizolare conform cerințelor normative, tencuială decorativă;

5.22.1.2. Finisajul încăperilor se va efectua conform cerințelor normative în vigoare, inclusiv și conform cerințelor sanitare-igienice.

5.22.2 **Acoperișul** – în șarpantă

5.22.2.1 Învelitori din țiglă metalică profilată pe astereală de lemn;

5.22.2.2 Material modular.

5.22.3 **Izolațiile, hidrofuge, fonice și termice** vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

5.23 PARAMETRI DE CALCUL A ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE

5.23.1 **Seismicitatea** – standardele naționale în construcții.

5.23.2 **Structura de rezistență pentru edificii existente:**

5.23.2.1 Fundația - continuă, monolită, după caz.

5.23.2.2 Pereții supraterani – material existent sau materiale metalice durabile, după caz.

5.23.2.3 Cadre - elemente prefabricate sau existente, după caz.

5.23.2.4 Planșee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate, după caz.

5.23.2.5 Pereții despărțitori – cărămidă, beton armat, după caz.

5.23.2.6 Acoperiș - șarpantă.

5.23. SOLUȚIILE TEHNICE PENTRU INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

5.23.1 **Alimentarea cu energie electrica:** de prevăzut executarea rețelelor electrice și corpurilor de iluminat, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

5.23.2 **Comunicații telefonice:** de prevăzut legătura telefonică, radio, semnalizarea de pază și incendiu, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

5.23.3 **Comunicații internet:** de prevăzut legătura internet prin fibră optică sau cablu, rețeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor și echipamentului periferic, conform normativelor în construcții, condițiilor tehnice pentru racordare și cerințelor Certificatului de urbanism.

5.23.4 **Alimentare cu apă și canalizare:** proiectare rețelelor din interiorul clădirii a apeductului și canalizație conform normelor în vigoare, cu instalarea contorului de evidență;

5.23.4.1 apa caldă – centralizat sau autonomă;

5.23.4.2 canalizarea să fie prevăzută din conducte și fittinguri din materiale rezistente, care conferă durabilitate și respectarea celor mai stricte standarde, inclusiv cele privind protecția mediului;

5.23.4.3 evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare sau sistem de evacuare deservit.

5.23.4.4 apeductul din interiorul clădirii din țevi din material rezistent pentru apă potabilă.

5.23.5 **Evacuarea apelor pluviale** – burlane.

5.23.6 **Încălzire și ventilare:**

5.23.6.1 proiectarea rețelelor din interiorul clădirii de racordare la rețele de încălzire;

5.23.6.2 încălzirea și ventilarea conform normativelor sanitare;

5.23.6.3 sistema de încălzire cu registre de căldură cu suprafețe netede;

5.23.6.4 menținerea temperaturii în spații de muncă conform normativelor sanitare.

VI. RECEPȚIA

6.1 Schițele documentației de proiect și materialele de construcție vor fi coordonate la fiecare etapă cu beneficiarul, pentru a răspunde așteptărilor obiectivului.

6.2 Documentele / livrabilele, ce urmează a fi prezentate de către ofertant se vor preda beneficiarului la sediul Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, în următoarele forme:

6.2.1 5 (cinci) exemplare pe suport analogic (hârtie);


6.2.2 1 (unu) exemplar pe suport electronic (fișier format „.word” pentru părțile scrise, format “Autocad” sau echivalent pentru părțile desenate;

6.2.3 1 exemplar în format scanat pdf cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare.

6.3 Recepția cantitativă și calitativă se face la sediul beneficiarului, unde după verificarea documentațiilor predate se va încheia un proces verbal de recepție conform cerințelor din contract. În cazul în care serviciile prestate de ofertant nu coincid din punct de vedere al prețului sau calității cu cel din ofertă, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita daune compensatorii.

6.4 În cazul în care, în urma recepției cantitative și calitative, se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, ofertantul declarat câștigător are obligația de a rectifica în cel mai scurt timp posibil aceste deficiențe sau neclarități, fără a înfiera costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului.

14



LISTA
IZOLATOARELOR DE DETENȚIE PROVIZORIE (IDP)

Nr. d/o	Denumirea	Adresa	notă
1.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Anenii Noi	or. Anenii Noi, Str. Chișinăului 7	
2.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție mun. Bălți	mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 50	În anul 2014 a fost realizat Raportul de expertiză nr. 7420-05-14/T .
3.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Cahul	mun. Cahul, str. 31 August 1989 nr.10	
4.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Căușeni	or. Căușeni, str. Meșterul Stanciu 4	
5.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Cimișlia	or. Cimișlia Cahul, str. Vasile Alecsandri nr.184	
6.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Hîncești	or. Hîncești, str. Mihai Moraru 93	
7.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Edineț	mun. Edineț, str. Ștefan Vodă nr.5	
8.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Orhei	or. Orhei, str. Vasile Mahu 144	
9.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Rîșcani	or. Rîșcani, str. Independenței nr. 36	
10.	Inspectoratul de poliție Comrat	Mun. Comrat, str. Tretiakov nr.20	
11.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Sângerei	or. Sângerei, str. Independenței nr. 100	
12.	Izolatorul de detenție provizorie din cadrul Inspectoratului de poliție Ungheni	mun. Ungheni, str. Națională nr. 20	



15

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
ANENII NOI

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1983
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	Etajul 2
3	Suprafața totală IDP	339,30 m²
4	Curtea de plimbări	22,80 m ²
5	Celule	95,00 m ²
6	Camera de hrană	24,10 m ²
7	Punct medical	9,30 m ²
8	Santinela	9,50 m ²
9	Ancheta	8,80 m ²
10	Grup sanitar	8,00 m ²
11	Percheziții corporale	8,00 m ²
12	Coridor	153,80 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²



**DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
CĂUȘENI**

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1982
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	376,00 m²
4	Curtea de plimbări	143,00 m ²
5	Celule	83,00 m ²
6	Camera de hrană	12,00 m ²
7	Punct medical	10,00 m ²
8	Santinela	10,00 m ²
9	Ancheta	24,00 m ²
10	Grup sanitar	21,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	73,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
CIMIȘLIA

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1967
2	Amplasamentul IDP (<i>la suprafață / demisol / subsol</i>)*	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	213,50 m²
4	Curtea de plimbări	15,00 m ²
5	Celule	102,00 m ²
6	Camera de hrană	11,50m ²
7	Punct medical	9,00 m ²
8	Santinela	0 m ²
9	Ancheta	12,00 m ²
10	Grup sanitar	0 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	55,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	9,00 m ²

**DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
CAHUL**

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1983
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafața
3	Suprafața totală IDP	266,00 m²
4	Curtea de plimbări	17,00 m ²
5	Celule	87,00 m ²
6	Camera de hrană	25,00 m ²
7	Punct medical	10,00 m ²
8	Santinela	11,00 m ²
9	Ancheta	21,00 m ²
10	Grup sanitar	15,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	80,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
COMRAT

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1969
2	Amplasamentul IDP (<i>la suprafață / demisol / subsol</i>)*	Demisol
3	Suprafața totală IDP	237,00 m ²
4	Curtea de plimbări	37,50 m ²
5	Celule	98,00 m ²
6	Camera de hrană	8,00 m ²
7	Punct medical	10,50 m ²
8	Santinela	10,50 m ²
9	Ancheta	10,50 m ²
10	Grup sanitar	14,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	48,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
EDINET

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1980
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	Demisol
3	Suprafața totală IDP	240,00 m²
4	Curtea de plimbări	19,00 m ²
5	Celule	117,00 m ²
6	Camera de hrană	9,00 m ²
7	Punct medical	7,00 m ²
8	Santinela	7,00 m ²
9	Ancheta	7,00 m ²
10	Grup sanitar	8,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	66,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

**DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
RÎȘCANI**

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1963
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	188,00 m²
4	Curtea de plimbări	26,00 m ²
5	Celule	78,00 m ²
6	Camera de hrană	18,00 m ²
7	Punct medical	0 m ²
8	Santinela	11,00 m ²
9	Ancheta	11,50 m ²
10	Grup sanitar	6,00 m ²
1	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	37,50m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
BĂLȚI

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	Anii 70 sec. XX
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	252,00 m²

DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
SÎNGEREI

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1979
2	Amplasamentul IDP (<i>la suprafață / demisol / subsol</i>)*	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	288,00 m²
4	Curtea de plimbări	59,00 m ²
5	Celule	114,00 m ²
6	Camera de hrană	9,00 m ²
7	Punct medical	9,00 m ²
8	Santinela	6,50 m ²
9	Ancheta	7,00 m ²
10	Grup sanitar	3,00 m ²
11	Percheziții corporale	16,00 m ²
12	Coridor	53,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	7,50 m ²


**DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
HÎNCEȘTI**

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1982
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	223,00 m²
4	Curtea de plimbări	58,30 m ²
5	Celule	97,60 m ²
6	Camera de hrană	6,40 m ²
7	Punct medical	6,60 m ²
8	Santinela	11,60 m ²
9	Ancheta	6,50 m ²
10	Grup sanitar	8,40 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	27,60 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²



DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
ORHEI

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1980
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	La suprafață
3	Suprafața totală IDP	221,00 m ²
4	Curtea de plimbări	19,00 m ²
5	Celule	112,00 m ²
6	Camera de hrană	9,00 m ²
7	Punct medical	10,00 m ²
8	Santinela	10,00 m ²
9	Ancheta	12,00 m ²
10	Grup sanitar	11,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	38,00 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²



DATE DEZAGREGATE
PRIVIND IZOLATORUL DE DETENȚIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP
UNGHENI

N^o crt.	Compartiment	Unitatea de măsură
1	Anul construcției IDP	1968
2	Amplasamentul IDP <i>(la suprafață / demisol / subsol)*</i>	Demisol
3	Suprafața totală IDP	228 m²
4	Curtea de plimbări	43,50 m ²
5	Celule	85,00 m ²
6	Camera de hrană	8,00 m ²
7	Punct medical	7,50 m ²
8	Santinela	0 m ²
9	Ancheta	12,50 m ²
10	Grup sanitar	13,00 m ²
11	Percheziții corporale	0 m ²
12	Coridor	58,50 m ²
13	Spațiul pentru examinare medicală	0 m ²

